

Pompe de cale manuelle Viking 1" - Montage encastrée sous le pont (Thrudeck)

Réf : **50025**

SPX Johnson Pump 70-50025 Pompe de cale manuelle Viking pour montage sous le pont, capacité maximale de 90 litres / minuteà 100 coups, raccord de tuyau de 25mm (1"").

Livraison classique

Prix public TTC
205,46 €

CARACTÉRISTIQUES

POMPE DE CALE MANUELLE VIKING 1" - MONTAGE ENCASTRÉE SOUS LE PONT (THRUDECK)

Réf. **50025**

Matière dangereuse : non
Poids : 1,32 kg.

- Débit : 90 L/min
- Diamètre : 164 mm
- Diamètre entrée/sortie : 25
- Hauteur : 133 mm
- Hauteur maximum d'aspiration : 4 m
- Largeur : 253 mm
- Longueur : 285 mm

SPÉCIFICATIONS

- Pompe de cale manuelle avec un débit jusqu'à 90L/min
- À 60 courses par minute, le débit est d'environ 54 litres, à 80 coups 72 litres et à 100 coups 90 litres
- Pour le montage derrière une paroi verticale ou sous le pont avec un soufflet d'étanchéité, complète avec plaque de recouvrement
- La souplesse de montage est assurée par une tête de pompe tournant à 360° (en 1/8 de pas)
- Convient pour le pompage des eaux de cale ou pour le transfert des eaux noires.
- Hauteur maximale d'aspiration 4m
- Inclus dans la livraison : Levier en aluminium anodisé
- Connections: tuyau d'entrée et de sortie de 25mm (1"") diamètre interne
- Dimensions: Diamètre 164mm / Hauteur 133mm / Largeur max. 253mm / Longueur du levier 285mm